Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Directie Transitie Diepe Ondergrond
T.a.v. 5.1.2.e
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
mijnbouwvergunningen@minezk.nl

GM 26-026 Rijswijk, 25 september 2026

Onderwerp: Productieboring B10-A-04 – reactie Petrogas naar aanleiding van het advies van SodM van 4 september 2026 (SoDM kenmerk: ADV-9665)

Uw kenmerk: V-117173

Geachte 5.1.2.e ,

Op 6 augustus 2026 heeft Petrogas E&P Netherlands B.V. ("Petrogas") een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit ingediend voor het boren van de productieput B10-A-04 vanuit een bestaande conductor met behulp van een verplaatsbaar mijnbouwwerk, en het vervolgens aansluiten van deze put op de bestaande productiefaciliteiten op platform B10 op het Nederlands Continentaal Plat ("NCP").

Bij bericht van 7 september 2026 heeft u ons het advies van Staatstoezicht op de Mijnen ("SodM") van 4 september 2026 met kenmerk ADV-9665 toegezonden. SodM adviseert u daarin de aanvraag op vijf punten te laten aanvullen. Met deze brief reageren wij op dat verzoek.

De punten 1, 2 en 3 – indieningsvereisten, gelijkwaardigheid ten opzichte van de BBT-documenten, en opslag van vloeistoffen en morsingen

Deze drie punten hebben betrekking op de vraag welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag als deze moeten worden verstrekt, op de wijze waarop de gelijkwaardigheid met de Nederlandse BBT-documenten wordt onderbouwd, en op de mate van detaillering van de opslag- en opvangvoorzieningen en van de omgang met morsingen.

Petrogas is van mening dat de aanvraag van 6 augustus 2026 op deze punten de gegevens en bescheiden bevat die op grond van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Omgevingsregeling bij de aanvraag moeten worden verstrekt, en dat deze gegevens toereikend zijn om de aangevraagde milieubelastende activiteiten te kunnen beoordelen. Wij stellen vast dat SodM hierover een ander standpunt inneemt. Wij zien op deze punten geen aanleiding tot aanvulling van de aanvraag.

Punt 4 – Opslag van stikstof in gasflessen

SodM merkt terecht op dat de beschrijving van de opslag van stikstof in de aanvraag onduidelijk is. Wij corrigeren de aanvraag op dit punt als volgt:

De stikstof die wordt gebruikt voor het liften van de put wordt niet aangevoerd en opgeslagen in gasflessen of gasbundels, maar in twee tanks van elk 7 m³. Deze tanks worden gedurende de werkzaamheden op het main deck van de boorinstallatie geplaatst, in de open lucht met natuurlijke ventilatie, in een daarvoor speciaal aangelegde bunded area.

De passage in de aanvraag waarin is vermeld dat stikstof niet in een opslagtank wordt opgeslagen, komt met deze correctie te vervallen.

Punt 5 – Boorspoeling op oliebasis (OBM), inclusief boorgruis

SodM vraagt om verduidelijking van de verhouding tussen de in de aanvraag genoemde hoeveelheden OBM en OBM-houdend boorgruis, en om aan te geven welke hoeveelheden daadwerkelijk als afval naar de wal worden afgevoerd.

Er bestaat geen vaste, gedefinieerde verhouding tussen de hoeveelheid OBM die tijdens de boring wordt gebruikt en de hoeveelheid OBM-houdend boorgruis die naar de wal wordt afgevoerd. Het betreft twee van elkaar te onderscheiden stromen, die door verschillende factoren worden bepaald:

- de hoeveelheid boorgruis wordt bepaald door de lengte en de diameter van het geboorde gat;
- de hoeveelheid OBM die wordt gebruikt, wordt mede bepaald door het totale volume van de opvoerserie (casing en riser) en door de hoeveelheid reservespoeling die aan boord, in de tanks van de boorinstallatie, wordt aangehouden.

De in de aanvraag genoemde hoeveelheid van circa 100 m³ OBM betreft het totale volume boorspoeling op oliebasis dat voor de put wordt aangemaakt en in circulatie wordt gehouden. Deze OBM wordt na gebruik op de boorinstallatie van het boorgruis gescheiden, in tanks afgevoerd en nuttig toegepast op een volgend boorproject. Deze stroom wordt derhalve niet als afval afgevoerd.

Als afval naar de wal wordt uitsluitend het OBM-houdende boorgruis afgevoerd. De nominale hoeveelheid OBM-houdend boorgruis voor de 12¼"- en 6"-secties bedraagt circa 45 m³. De in de aanvraag genoemde hoeveelheid van circa 80 m³ betreft een worst case: daarin is rekening gehouden met een uitwas van het boorgat van 50% en met een klein additioneel volume voor de zogenoemde "mud on cuttings".

Aan de wal wordt de in het boorgruis achtergebleven OBM zoveel mogelijk teruggewonnen; het resterende materiaal wordt door een erkende verwerker verwerkt.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat u en SodM met bovenstaande aanvulling over voldoende informatie beschikken om de behandeling van de aanvraag voort te zetten, en verzoeken u de op grond van artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht onderbroken beslistermijn te hervatten.

Mocht u nog nadere vragen of opmerkingen hebben omtrent de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer Joris Telgen op telefoonnummer 06-83167893 of per e-mail naar joris.telgen@petrogasep.com.

Hoogachtend, 5.1.2.e
5.1

5.1.2.e
General Manager

Cc:
5.1.2.e , Drilling Manager